

CLIENT

Mollet Stéphanie
13, rue des oeillets
71000 Macon

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
Travaux de dépose et préparation				
Dépose de l'ancienne chaudière gaz murale, vidange du réseau de chauffage et évacuation vers une déchetterie agréée	1	u	250,00 €	250,00 €
Désembouage d'un circuit de chauffage à la pompe haute pression, comprenant produit désembouant, rinçage et inhibiteur de corrosion	1	u	577,50 €	577,50 €
<i>- Produit désembouant et inhibiteur de corrosion</i>				
<i>- Location de pompe de désembouage (forfait)</i>				
<i>- Main d'œuvre plombier</i>				
Travaux de dépose et préparation :				827,50 €
Fourniture des équipements				
Chaudière murale gaz à condensation à haute performance énergétique, d'une puissance de 25 kW, avec production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée	1	u	2 200,00 €	2 200,00 €
Fourniture et pose d'un thermostat connecté Wi-Fi pour chaudière ou pompe à chaleur, avec sonde déportée	1	u	322,50 €	322,50 €
<i>- Thermostat connecté Wi-Fi avec sonde déportée</i>				
<i>- Main d'œuvre électricien</i>				
Fourniture et pose d'un filtre magnétique désemboueur avec vannes d'isolement sur retour de chauffage	1	u	311,25 €	311,25 €
<i>- Filtre magnétique désemboueur avec vannes</i>				
<i>- Main d'œuvre plombier</i>				
Kit de raccordement hydraulique comprenant vannes, raccords et accessoires de tuyauterie requis	1	u	120,00 €	120,00 €
Fourniture des équipements :				2 953,75 €
Pose, raccordements et mise en service				
Main-d'œuvre pour la pose et la fixation de la nouvelle chaudière	1	u	450,00 €	450,00 €
Raccordement hydraulique sur eau froide, eau chaude, départ et retour chauffage, et raccordement au réseau de gaz de l'habitation	1	u	280,00 €	280,00 €
Création d'un conduit de fumée double paroi isolé inox Ø150 en façade, supports, traversée et solin compris	1	u	2 655,00 €	2 655,00 €
<i>- Conduit double paroi isolé inox Ø150 (élément 1 m)</i>				
<i>- Supports muraux et traversée avec solin</i>				



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
- Plaque de finition et chapeau de tête				
- Main d'œuvre plombier				
Création d'une évacuation Ø50 en attente pour futur équipement, avec obturateur étanche	1	u	86,63 €	86,63 €
- Tube PVC évacuation Ø50				
- Coudes et manchons PVC Ø50 (forfait ml)				
- Colle PVC bleue 250ml				
- Bouchon de test et obturateur PVC				
- Main d'œuvre plombier				
Mise en service de l'installation, contrôles de sécurité, réglage de la combustion et établissement du certificat de conformité modèle CC4	1	u	140,00 €	140,00 €

Pose, raccordements et mise en service : 3611,63 €

ACOMPTE

887,15 € TTC (10 %) à la signature

MODES DE PAIEMENT

 Virement bancaire
 Chèque

Total HT	7 392,88 €
TVA 20 %	1 478,58 €
Total TTC	8 871,46 €

Net à payer	8 871,46 €
-------------	------------

Mention "Bon pour Accord", date et signature



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne