

CLIENT

Mollet Stéphanie
13, rue des oeilletons
71000 Macon

Désignation

Qté.

Unité

Prix U. HT

Total HT

Préparation et dépose de l'ancienne couverture

Installation de chantier, sécurisation de la zone de travail et mise en place d'échafaudages de rive	1	fft	200,00 €	200,00 €
Dépose soignée des plaques de couverture en amiante-ciment existantes	40	m²	10,00 €	400,00 €
Conditionnement étanche sous enveloppe réglementaire et palettisation des plaques de fibrociment	40	m²	4,00 €	160,00 €
Transport et élimination des déchets amiantés en décharge agréée (ISDD), avec fourniture du bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA)	3.5	t	200,00 €	700,00 €

Préparation et dépose de l'ancienne couverture : **1 460,00 €**

Charpente et renforcement des pannes

Renforcement d'une panne fléchée par moisage bois boulonné de part et d'autre	20	ml	412,80 €	8 256,00 €
- Bois de charpente sapin traité (chevrons, pannes) - Boulonnerie et connecteurs de moisage (forfait) - Main d'œuvre charpentier				

Charpente et renforcement des pannes : **8 256,00 €**

Couverture en bac acier et éclairage naturel

Fourniture et pose d'une couverture en bac acier laqué nervuré, comprenant plaques, vis autoperceuses, closoirs et faîtières	70	m²	59,85 €	4 189,50 €
- Plaque bac acier laqué nervuré - Vis autoperceuse pour bac acier - Closoir et faîtière acier laqué - Main d'œuvre couvreur				
Fourniture et pose de plaques translucides en polycarbonate haute résistance, profil compatible avec le bac acier	2	u	140,00 €	280,00 €
Fourniture d'accessoires de fixation comprenant vis autoforeuses, cavaliers laqués et rondelles d'étanchéité en néoprène	1	fft	220,00 €	220,00 €



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
Couverture en bac acier et éclairage naturel : 4689,50 €				

Accessoires de finition et zinguerie

Réfection d'un faîtage en pose à sec ventilée, comprenant dépose du scellement, closoir ventilé et refixation des faîtières	20	ml	68,18 €	1 363,60 €
- Closoir ventilé de faîtage - Tuile faîtière terre cuite - Pointes et agrafes (forfait m²) - Main d'œuvre couvreur				
Habillage d'une planche de rive existante par profilé aluminium laqué, sans entretien	20	ml	41,96 €	839,20 €
- Profilé d'habillage de rive aluminium laqué - Vis inox pour bardage - Main d'œuvre couvreur				

Accessoires de finition et zinguerie : 2 202,80 €

ACOMPTE

1993,00 € TTC (10 %) à la signature

MODES DE PAIEMENT

-  Virement bancaire
-  Chèque

Total HT	16 608,30 €
TVA 20 %	3 321,66 €
Total TTC	19 929,96 €
Net à payer	19 929,96 €

Mention "Bon pour Accord", date et signature



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne