

CLIENT

Mme Berthelot Sophie
14 Rue des Acacias
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
Travaux préparatoires et dépose				
Mise en sécurité du chantier et installation d'échafaudage de hauteur standard	1	fft	100,00 €	100,00 €
Dépose de l'ancienne zinguerie, tri et évacuation des déchets en centre de valorisation	26	ml	9,00 €	234,00 €
				Travaux préparatoires et dépose : 334,00 €
Gouttières en zinc naturel				
Fourniture et pose d'une gouttière zinc demi-ronde 25 cm, comprenant gouttière, crochets et soudure zinc - Gouttière zinc demi-ronde 25 cm - Crochet zinc pour gouttière - Bande de soudure zinc et accessoires - Main d'œuvre couvreur	26	ml	62,85 €	1 634,10 €
Fourniture et pose d'accessoires de gouttière (talons d'extrémité et naissances soudées)	1	fft	80,00 €	80,00 €
				Gouttières en zinc naturel : 1 714,10 €
Descentes d'eaux pluviales				
Fourniture et pose d'une descente d'eau pluviale zinc Ø80 mm, tube de descente et colliers de fixation inclus - Tube descente zinc 80 mm - Collier de fixation zinc - Main d'œuvre couvreur	12	ml	43,65 €	523,80 €
Fourniture et pose de coudes en zinc pour dévoiement et raccordement	4	u	15,00 €	60,00 €
Raccordement étanche et adaptation sur dauphins existants en pied de façade	2	u	25,00 €	50,00 €
				Descentes d'eaux pluviales : 633,80 €
Contrôles et essais				
Mise en eau expérimentale pour validation des pentes d'écoulement et contrôle de l'étanchéité des soudures	1	fft	40,00 €	40,00 €



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
-------------	------	-------	------------	----------

Contrôles et essais : 40,00 €

ACOMPTE

190,91 € TTC (10 %) à la signature

MODES DE PAIEMENT

-  Virement bancaire
-  Chèque

Sous-total HT	2 721,90 €
Remise HT	-1 130,99 €
Total HT	1 590,91 €
TVA 20 %	318,18 €
Total TTC	1 909,09 €

Net à payer 1 909,09 €

Mention "Bon pour Accord", date et signature



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne