

CLIENT

Mme Berthelot Sophie
14 Rue des Acacias
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Désignation	Qté.	Unité	Prix U. HT	Total HT
Préparation du support et dépose				810,00 €
Dépose de l'ancien complexe d'étanchéité bitumineux, y compris découpe et arrachage	45	m²	10,00 €	450,00 €
Évacuation des déchets de bitume vers un centre de tri agréé et redevance de décharge	45	m²	5,00 €	225,00 €
Nettoyage, brossage et contrôle de planéité du support en béton existant	45	m²	3,00 €	135,00 €
Étanchéité EPDM et finitions				4 534,00 €
Application d'un primaire d'accrochage sur l'ensemble du support béton	45	m²	4,00 €	180,00 €
Fourniture et pose d'une couverture par membrane EPDM 1,2 mm pour toiture plate, comprenant membrane, colle bitumineuse et profilés de bordure aluminium - Membrane EPDM 1.2mm - Colle bitumineuse pour EPDM - Profilé de bordure aluminium - Main d'œuvre couvreur	45	m²	80,40 €	3 618,00 €
Traitement et collage des relevés d'étanchéité en périphérie de la terrasse	28	ml	10,00 €	280,00 €
Fourniture et pose de bandes de solin en aluminium avec joint de mastic d'étanchéité en tête	28	ml	12,00 €	336,00 €
Façon et raccordement des entrées d'eaux pluviales avec moignons EPDM collés	2	u	60,00 €	120,00 €

ACOMPTE

641,28 € TTC (10 %) à la signature

MODES DE PAIEMENT

🏠 Virement bancaire
📄 Chèque

Total HT	5 344,00 €
TVA 20 %	1 068,80 €
Total TTC	6 412,80 €

Net à payer 6 412,80 €

Mention "Bon pour Accord", date et signature



Scannez le code QR pour retrouver votre devis en ligne